

Wykaz tarcicy

Lp.	Element	Symbol	Szerokość cm	Wysokość cm	Ilość szt.	Długość m	Ojętość m3
1	Krokiew	K1	18	18	2	4.90	0.318
2		K2	8	18	11	4.90	0.776
3	Belka stropowa	Bs1	18	18	2	3.50	0.227
4		Bs2	18	19	11	3.80	1.430
5	Podwalina dębina	Po1	18	18	1	7.10	0.230
6		Po2	18	18	1	4.10	0.133
7		Po3	18	18	2	3.60	0.233
8		Po4	18	18	1	10.10	0.327
9	Płatew	Pp1	18	18	1	12.50	0.405
10	Rygiel	R1	14	18	3	1.45	0.110
11		R2	14	18	6	1.25	0.189
12		R3	14	18	2	1.60	0.081
13		R4	14	18	2	1.70	0.086
14		R5	14	18	1	1.50	0.038
15		R6	18	18	2	1.95	0.126
16	Słupy	S1	18	18	18	2.65	1.545
17		S2	18	18	2	2.85	0.185
18		S3	18	18	2	1.15	0.075
19		S4	18	18	2	2.65	0.172
20		S5	18	18	4	2.70	0.350
21	Zastrzał	Z2	16	18	2	2.85	0.164
22		Z3	16	18	2	3.10	0.179
23		Z4	16	18	1	3.10	0.089
24		Z5	16	18	1	3.10	0.089
25	Miecz	M1	14	14	16	1.05	0.329
26	Nakładka	N1	8	18	13	3.25	0.608
27	Oczep	Oc1	18	18	2	12.50	0.810
28	Miecz	Mc1	12	16	16	1.10	0.338
	RAZEM					m3	9.641

Zestawienie tarcicy powinno być przeanalizowane przez wykonawcę przed zakupem materiału. Belki dopasować do głównych elementów konstrukcyjnych. Dodatkowe elementy związane z mocowaniem i montażem poszczególnych elementów wg wskazań i decyzji nadzoru budowy -kierownika budowy, inspektora nadzoru inspektor nadzoru inwestorskiego o ile taki został ustanowiony.